

PRZEDMIAR ROBÓT
Modernizacja drogi dojazdowej nr 107419L do gruntów rolnych we wsi Gródek

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D.01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.60	km km	0.60	
				RAZEM	0.60
2 PODBUDOWY					
2 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 600*4.7	m ² m ²	2820.00	
				RAZEM	2820.00
3 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 20cm 600*4.7	m ² m ²	2820.00	
				RAZEM	2820.00
3 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE					
4 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1-2) wraz z transportem. 600*4.5	m ² m ²	2700.00	
				RAZEM	2700.00
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5 d.4	KNNR 6 0113-05	Utwardzone pobocze z kruszyw łamanych gr. 12 cm 600*0.5*2	m ² m ²	600.00	
				RAZEM	600.00