

ELEWACJA POŁUDNIOWA

LEGENDA:

01. TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY, KOLOR JASNY CREM (NCS S1020–Y10R)
02. TYNK COKOŁOWY HYDROFOBOWY, KOLOR JASNO SZARY (NCS S–3000N)
03. GZYMS TYNK. KOLOR BIAŁY (NCS S 0502–G)
04. PODEST BETONOWY, BETON MALOWANY, KOLOR JASNO SZARY (NCS S–3000N)
05. KOMINY MUROWANY Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ Z CZAPKĄ BETONOWĄ
06. POKRYCIE DACHU Z BLACHY STALOWEJ GŁADKIEJ KŁADZIONEJ NA RĄBEK STOJĄCY KOLOR NATURALNA CZERWIEŃ (RAL 3020)
07. RYNNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ (RAL 3020)
08. RURY SPUSTOWE. BLACHA STALOWA POWLEKANA (RAL 3020)
09. OKNO DREWNIANE. KOLOR BIAŁY
10. DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE KOLOR BRĄZOWY (RAL 8007)
11. WERANDA KONSTRUKCJA DREWNIANA Z PRZESZKLENIAMI. DREWNO LAKIEROWANE
12. GANEK DREWNIANY KONSTRUKCJA DREWNIANA Z ELEMENTAMI SNYCERKI. DREWNO LAKIEROWANE
13. OKNO POŁACIOWE. OBRÓBKI W KOLORZE (RAL 3020)
14. BALUSTARADA STAL KOLOR CZARNY MAT
15. WYPEŁNIENIE Z DESKEK MALOWANYCH NA KOLOR BRĄZOWY (RAL 8007)
16. JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA INSTALACJI
17. KRATA Z PRĘTÓW STALOWYCH. STAL KOLOR CZARNY MAT
18. CZERPNIA WENTYLACJI – PRZESŁONA AŻUROWA W KOLORZE ELEWACJI
19. WYRZUTNIA WENTYLACJI – PRZESŁONA AŻUROWA W KOLORZE ELEWACJI

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30–348 Kraków, tel.: 608 358 229		
Inwestor	Gmina Baranów ul. Rynek 14, 24–105 Baranów		
Obiekt	Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na ośrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele użytkowe. Budowa wewnętrznych instalacji: wod.–kan., c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji		
Adres	Baranów, działka nr ewid: 2682, 2938, Obręb: 0001 Baranów Jedn. ewidencyjna: 061402_2 Baranów		
Branża	architektura		
Faza	projekt budowlany		
Projektant	dr inż. arch. Tomasz Moskal	architektura A–02/03	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Dariusz Szporna	architektura MPOIA/025/2003	
Data	grudzień 2020		
Tytuł rysunku	elewacja południowa		
Skala	1:100		
Numer	A–11		