

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej (dz. ew. 522)
do gruntów rolnych- w miejscowości Koziół

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY					
1 d.1	KNNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleg- łość do 5 km 1544.40*0.2	m ³ m ³	 308.88	
				RAZEM	308.88
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 468*3.3	m ² m ²	 1544.40	
				RAZEM	1544.40
3 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm stabiliz. mech. gr. 15 cm 468*3.3	m ² m ²	 1544.40	
				RAZEM	1544.40
4 d.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabilizo- wanych mechanicznie gr. 8 cm. 468*3.3	m ² m ²	 1544.40	
				RAZEM	1544.40
2 JEZDNIA ASFALTOWA					
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² 468*3	m ² m ²	 1404.00	
				RAZEM	1404.00
6 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 5 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor- tem 468*3	m ² m ²	 1404.00	
				RAZEM	1404.00
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
7 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie poboczy ziemnych z gruntu pozyskanego z wykopów. 468*2*0.5	m ² m ²	 468.00	
				RAZEM	468.00